


Ocieplenie stropu nad piętrem metodą wdmuchiwania  
Garnulat wełny mineralnej grub. 24 cm,  $\lambda=0,038 \text{ W/mK}$

Ocieplenie ścian podłużnych  
Metoda lekka, mokra z zastosowaniem  
styropianu EPS 80-036 grub. 16 cm

Ocieplenie stropu nad piwnicą  
Metoda natryskiwania z zastosowaniem  
pianki PUR grub. 8 cm,  $\lambda=0,021 \text{ W/mK}$

Ocieplenie ścian piwnic  
izolacja przeciwwilgociowa i termiczna z zastosowaniem  
płyt XPS (styrodur),  $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$  grub. 7 cm



TYTUŁ RYSUNKU		Przekrój poprzeczny	
INWESTYCJA		Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego	
LOKALIZACJA		Węglówka 220, działka nr 381/1	
INWESTOR		Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. Łukasiewicza	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Przemysław Sznajder uprawnienia bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności arch. nr ewidencyjny 68/98	PODPIS	DATA	IV 2016
		SKALA	1 : 50
		NR RYS.	5